

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE F.TAPPANI E V.LE
N.ARATA - PAVIMENTAZIONI, AIUOLE E ARREDO URBANO

COMMITTENTE: Comune di Chiavari

Data, 11/03/2026

IL TECNICO
Arch Massimo Rainaldi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A20. 010	Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, compreso il carico su automezzo dei materiali scavati. in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. euro (centoquarantacinque/81)	m³	145,81
Nr. 2 15.A10.A22. 010	Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati.) in rocce sciolte. euro (cinquantatre/23)	m³	53,23
Nr. 3 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. euro (settantanove/17)	m³	79,17
Nr. 4 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. euro (uno/02)	metro cubo chilometr o (m³/km)	1,02
Nr. 5 20.A15.A10. 015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. euro (zero/63)	metro cubo chilometr o (m³/km)	0,63
Nr. 6 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. euro (trentauno/18)	m³	31,18
Nr. 7 20.A28.F15. 005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C. euro (due/40)	Kg	2,40
Nr. 8 20.A66.C10. 035	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm. euro (quarantasei/12)	m²	46,12
Nr. 9 25.A05.B10. 010	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo euro (ventisei/28)	m²	26,28
Nr. 10 25.A05.B10. 020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo euro (ventiuno/10)	m²	21,10
Nr. 11 25.A05.F01. 020	Rimozione senza recupero di elementi lapidei stipiti architravi e simili euro (cinquanta/45)	m²	50,45
Nr. 12 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.09.04 - per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili. euro (trentacinque/42)	t	35,42
Nr. 13 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.05.04 - terre e rocce da scavo euro (ventinove/73)	t	29,73
Nr. 14 25.A15.G10. 040	idem c.s. ...codice CER 20.02.01 - per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le ceppaie euro (centose settantasette/10)	t	177,10
Nr. 15 25.A20.B01. 030	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C16/20. euro (cento settantanove/05)	m³	179,05
Nr. 16 30.E05.D05. 015	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm euro (due/94)	m	2,94
Nr. 17 30.E15.B05. 015	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari, posti contemporaneamente entro la canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² euro (due/38)	m	2,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 30.E15.B05. 020	idem c.s. ...rame oltre 16 fino a 30 mm² euro (due/77)	m	2,77
Nr. 19 30.E20.A05. 010	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm² euro (uno/64)	m	1,64
Nr. 20 30.E82.E05.0 15	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada Per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti euro (centoquattordici/05)	cad	114,05
Nr. 21 30.E83.A10. 005	Assemblaggio e cablaggio di quadro di comando per impianto di illuminazione pubblica a due uscite di potenza su piastra di fondo in colonnina stradale di alluminio tipo LA CONCHIGLIA RP1600 o similare, questo escluso, conforme alla norme CEI 17-1311, comprendente la fornitura e posa delle seguenti apparecchiature tipo modulare a guida DIN: una presa modulare 10-16 A, un contattore 4x63 A, due interruttori magnetotermici 4x32 A-10kA, due bobine di sgancio con contatti ausiliari, un interruttore magnetotermico 4x20 A-10kA, un interruttore differenziale 2x16 A/dn 0,03 A-6 kA, un interruttore magnetotermico 4x100 A-10 kA, due rele' differenziali regolabili, due trasformatori di corrente toroidale del diametro da 50 mm per rele' differenziali, un interruttore di manovra sezionatore 4x63 A, una protezione sovratensione tre poli piu' neutro, un interruttore di manovra sezionatore 4x160 A con dispositivo blocco chiave e kit serratura, un interruttore crepuscolare regolabile, una plafoniera fluorescente 8 W, un micro switch apertura porta, sedici morsetti di potenza. Il cablaggio delle apparecchiature da installare dovra' essere eseguito con cavo unipolare tipo FS17 da 16 mmq, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, di colore diverso per i conduttori di fase e di colore blu per il neutro, muniti di capicorda e opportunamente numerati, morsettieri in uscita con doppio morsetto per ogni singolo conduttore attivo della sezione da 25/16 mmq. I cavi saranno contenuti in apposita canalina di cablaggio per quadri. Cartellinatura sulle apparecchiature eseguita con materiale plastificato e inchiostro indelebile. a due uscite euro (tremiladuecentoventiquattro/35)	cad	3'224,35
Nr. 22 65.B10.A50. 010	Sola posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, in ragione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m² euro (ottantasette/98)	m²	87,98
Nr. 23 65.B10.A80. 040	Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm, spessore 22 cm euro (cinquantauno/92)	m	51,92
Nr. 24 65.B20.A10. 010	Sola posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti euro (sessantaotto/46)	m	68,46
Nr. 25 65.C10.B30. 010	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiango, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni euro (sessantasei/33)	cad	66,33
Nr. 26 65.C10.B50. 010	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a 25 kg euro (quarantaquattro/05)	cad	44,05
Nr. 27 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm² euro (centodue/74)	cad	102,74
Nr. 28 75.A10.A65. 005	Rimozione ed asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, con l'ausilio di mezzo meccanico, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo su autocarro, il riempimento della buca con terriccio vegetale e la risagomatura del terreno, escluso il trasporto alla discarica autorizzata, eseguito in: area verde, parco (vincolato, da tutelare e/o poco accessibile) o giardino per qualsiasi diametro del colletto della ceppaia, per legni non duri euro (centoottanta/57)	cad	180,57
Nr. 29 75.A10.B25. 110	Potatura e pulizia di piante, su strade aperte al traffico, valutazione a circonferenza per altezze superiori a 5 m, circonferenza fino a 50 cm euro (sessanta/74)	cad	60,74
Nr. 30 75.A10.B32. 040	Potatura pulizia periodica delle palme Potatura e pulizia periodica con cadenza massima biennale delle palme PHOENIX, compreso il taglio e la rimozione dei frutti, di altezza misurata dalla base al punto di inserzione allo stipite della prima foglia ad inserimento piu' vicina al suolo, la formazione del casco, compresi la disinfezione degli attrezzi da taglio tra la potatura da palma a palma, il carico su automezzo della risulta , esclusi il trasporto e gli oneri di discarica, dell'altezza sino a 3,00 m. euro (novantaotto/58)	cad	98,58
Nr. 31 75.A10.B32. 045	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.040 per palma PHOENIX ma per altezza oltre m. 3,00 sino a m. 6,00 euro (duecentotrentadue/37)	cad	232,37
Nr. 32	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
75.A10.B50. 001	e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentoquindici/00)	cad	215,00
Nr. 33 75.B10.A10. 010	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32 mm. euro (dodici/78)	m	12,78
Nr. 34 75.B10.A17. 020	Ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 35 75.C10.A40. 010	Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche' l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico euro (duecentosessantacinque/69)	cad	265,69
Nr. 36 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) euro (due/24)	gg	2,24
Nr. 37 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. euro (otto/01)	m	8,01
Nr. 38 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. euro (sette/77)	m	7,77
Nr. 39 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente euro (settantanove/34)	cad	79,34
Nr. 40 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. euro (centosettantadue/50)	cad	172,50
Nr. 41 95.C10.A30. 010	Locale ricovero attrezzi Box in lamiera per ricovero attrezzi e materiali , realizzato in tubolare e lamiera zincata grecata spessore 4/10, porte a battente con serratura a cilindretto, asta di chiusura in profilato zincato, completo di capriate di rinforzo a sostegno del tetto in tubolare mm. 10/10, tetto a due pendenze con lamiera grecata mm. 5/10 , fascia sovrastante per chiusura tetto mm. 7/10, pareti e porta con rinforzi e saldate su telaio in tubolare mm. 10/10. Senza basamento. Misure :Lunghezza : 1,70 metri, Larghezza : 2,55 metri, Altezza : 2,00 Metri (a Colmo 2,20). Noleggio per il primo anno euro (quattrocentosettantauno/13)	cad	471,13
Nr. 42 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². euro (trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00
Nr. 43 95.G10.A10. 010	Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura . euro (zero/56)	m³vpp	0,56
Nr. 44 95.H10.A10. 005	Riunione di coordinamento sui contenuti del PSC da svolgersi tra i rappresentanti della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori ed i lavoratori Costo orario ad personam per ogni Responsabile euro (trentasette/48)	h	37,48
Nr. 45 95.H10.A15. 005	Formazione ai lavoratori sulle procedure e istruzioni di sicurezza in relazione alle fasi di lavoro Costo orario ad personam per ogni Responsabile euro (trentasette/48)	h	37,48
Nr. 46 NP01	Fornitura in lastre di pietra di Carniglia (pietra di Bedonia) con finitura fiammata con bordino. Dimensioni altezza 25cm - lunghezza a correre - spessore cm 8. Analisi del prezzo desunta da ricerca di mercato. euro (duecentotrentaotto/35)	m2	238,35
Nr. 47 NP02	Fornitura di lastre in pietra di Carniglia (Bedonia) delle dimensioni di 25x50cm spessore cm 3 con piano fiammato e coste a filo sega. Comprensivo di imballo e trasporto. euro (novantacinque/00)	m2	95,00
Nr. 48 NP03	Faretti da incasso stradali 18w. Compreso trasporto e utile d'impresa 25%. euro (seicentotredici/62)	cadauno	613,62
Nr. 49 NP04	Pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo “CHROMOSTONE®” da eseguire su calcestruzzo già esistente. spessore di 1 - 2 mm, lavaggio con idropulitrice entro le 24 ore successive. Inerti come da dettaglio architettonico. euro (novantasette/81)	m2	97,81
Nr. 50 PR.A15.B10.	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	euro (due/85)	Kg	2,85
Nr. 51 PR.A20.A10. 101	Piastrelle di cemento, Piastrelle in gres porcellanato per percorsi guida non vedenti, sistema Loges, dim 30x40 o similari, spessore cm 3-5, con finitura antidrucciolo, da porre in opera con malta cementizia: DIREZIONE RETTILINEA euro (centoventisei/50)	m²	126,50
Nr. 52 PR.A20.A10. 115	idem c.s. ...malta cementizia: PERICOLO VALICABILE euro (centotredici/85)	cad	113,85
Nr. 53 PR.A20.A10. 120	Piastrelle di cemento, Piastrelle in gres porcellanato per percorsi guida non vedenti, sistema Loges, dim 30x30 o similari, spessore cm 3-5, con finitura antidrucciolo, da porre in opera con malta cementizia: INCROCIO euro (centotredici/85)	cad	113,85
Nr. 54 PR.A21.A20. 100	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 3 cm. euro (centosettantasette/10)	m²	177,10
Nr. 55 PR.A21.B10. 010	Bordi per contenimento e profilatura in arenaria della sezione da 8 a 10 x 20 a 25 cm euro (trentanove/57)	m	39,57
Nr. 56 PR.E05.B05. 030	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm. euro (quattro/39)	m	4,39
Nr. 57 PR.E15.A05. 120	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 1 x 6,00 mm² euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 58 PR.E15.B05. 130	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 16,00 mm² euro (tre/35)	m	3,35
Nr. 59 PR.E20.A05. 025	Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm² euro (cinque/92)	m	5,92
Nr. 60 PR.V19.S30. 040	Phoenix dactylifera, in contenitore, altezza tronco: 200-250 cm euro (duemilanovecentotrentaquattro/80)	cad	2'934,80
Nr. 61 PR.V19.S30. 050	idem c.s. ...altezza tronco: 250-300 cm euro (tremilaquattrocentoquaranta/80)	cad	3'440,80
Nr. 62 RU.M01.A01. .020	Opere edili Operaio Specializzato euro (quarantauno/67)	h	41,67
Nr. 63 RU.M01.A06. .010	Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II Livello b (Ex Specializzato Super Livello a) euro (trentauno/59)	h	31,59
Nr. 64 RU.M01.E01. .020	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato euro (trentauno/88)	h	31,88
	Data, 11/03/2026		
	<div>Il Tecnico</div> <div>Arch Massimo Rainaldi</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div> <div>-----</div>		